仕様書等に関する質問・回答書

令和　8年　9月　8日

商号又は名称

代　表　者

工　事　番　号	令和8年度 仙松(8期)海橋第1－1－1号
工　　事　　名	仙台松島(8期)松島海岸IC橋梁下部工(Cランプ1号橋その1)工事
工　事　場　所	(主)仙台松島線　宮城郡利府町赤沼　地内

番号	質問事項	回答事項
	経費条件等	
1.	工事数量総括表(道路費・橋費・附帯工費)各々の経費計算されていますが、3費の合算経費と考えてよろしいのでしょうか。御教示願います。	経費は合算経費としています。
2.	経費条件_施工地域区分として、地域補正無しで計上されているのでしょうか。御教示願います。	「地域補正有り」「一般交通の影響有り(2)-2」としています。
	道路費	
3.	道路土工_路体(築堤)盛土工_土砂等運搬(土砂:岩塊・玉石混り土含む)は、DID無し0.3km以下で計上されているのでしょうか。御教示願います。	DID無し、11.5km以下で計上しています。
4.	道路土工_残土処理工_残土等処分は、建設発生土1種で処分費(管理費区分:T)計上されているのでしょうか。御教示願います。	建設発生土は1種で、処分費を計上しています。
5.	地盤改良工_路床安定処理工_安定処理(C-Ⅰ)に使用する固化材は、セメント系固化材、特殊土用、フレコンと考えてよろしいのでしょうか。 御教示願います。	特殊土用、バラで計上しています。
6.	地盤改良工_固結工_中層混合処理(C-Ⅰ)に使用する固化材は、セメント系固化材、特殊土用、バラと考えてよろしいのでしょうか。御教示願います。	特殊土用、バラで計上しています。
7.	地盤改良工_固結工_中層混合処理の特許料は計上なしと考えてよろしいのでしょうか。 御教示願います。	計上していません。

令和8年　9 月 11 日

回答者 宮城県道路公社 建設部長
(公印省略)

注　電子メール (keiyaku@miyagi-dourokousha.or.jp) 又は郵送により提出すること。

仕様書等に関する質問・回答書

令和　8年　9月　8日

商号又は名称

代　表　者

工　事　番　号	令和8年度 仙松(8期)海橋第1－1－1号
工　　事　　名	仙台松島(8期)松島海岸IC橋梁下部工(Cランプ1号橋その1)工事
工　事　場　所	(主)仙台松島線　宮城郡利府町赤沼　地内

番号	質問事項	回答事項
8.	擁壁工_場所打擁壁工_ｺﾝｸﾘｰﾄ【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)-55%】は、場所打擁壁工(2)を適用して積算計上されているのでしょうか。 御教示願います。	場所打擁壁工(2)を適用しています。
9.	構造物取壊し工_ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理_殻運搬(処分先:宮本産業㈱)はDID有りで計上されているのでしょうか。御教示願います。	DID有りで計上しています。
10.	仮設工_工事用道路工_敷鉄板 (A=400m2:22*1,524*6,096:N=43枚)の 賃料日数を御教示願います。	標準作業量にて日数を算定しています。
11.	仮設工_仮水路工_ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾗﾝｼﾞ型)の材料は損料で計上されているのでしょうか。又、損料計上の場合は、損料率(損料期間)を御教示願います。	後発工事でも利用するため、購入としています。
12.	仮設工_防塵対策工_タイヤ洗浄装置の賃料期間を御教示願います。	標準作業量にて日数を算定しています。
13.	仮設工_交通管理工_交通誘導警備員の配置は赤沼松島線(県道144)の出入口と考えてよろしいのでしょうか。又、区分はBで計上されているのでしょうか。御教示願います。又、交通誘導警備員の人日数を御教示願います。 橋費	区分Bで、3名配置としています。
14.	円筒型枠は、ワインディングパイプを採用されているのでしょうか。御教示願います。	紙製としています。
15.	機械式継手は、グラウトとネジ加工どちらで計上されているのでしょうか。御教示願います。	ネジ加工としています。

令和8年　9 月 11　日

回答者 宮城県道路公社 建設部長
(公印省略)

注　電子メール (keiyaku@miyagi-dourokousha.or.jp) 又は郵送により提出すること。

仕様書等に関する質問・回答書

令和　8年　9月　8日

商号又は名称

代　表　者

工事番号	令和8年度 仙松(8期)海橋第1－1－1号
工事名	仙台松島(8期)松島海岸IC橋梁下部工(Cランプ1号橋その1)工事
工事場所	(主)仙台松島線　宮城郡利府町赤沼　地内

番号	質問事項	回答事項
16.	橋台工(A1橋台)_橋台躯体工_ｺﾝｸﾘｰﾄ【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)-55%、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:30-12-25(20)-55%】は、橋台・橋脚工(2)を適用して積算計上されているのでしょうか。御教示願います。	橋台・橋脚工(2)を適用しています。
17.	橋台工(A1橋台)_橋台躯体工_鉄筋(鉄筋材料規格・径:SD490 D29)の材料設定単価を御教示願います。	SD490 D35の単価を計上しています。
18.	仮設工_工事用道路工_敷鉄板(A=300m2:22*1,524*6,096:N=32枚)の賃料日数を御教示願います。	標準作業量にて日数を算定しています。
19.	仮設工_交通管理工_交通誘導警備員の人日数を御教示願います。	3名配置としています。
20.	仮設工_仮橋・仮桟橋工_仮橋・仮桟橋は撤去なしで、賃料計上は継続工事有りとした場合の総日数と当該工事の賃料日数を御教示願います。	標準作業量にて日数を算定し、当該工事分を計上しています。
21.	仮設工_仮橋・仮桟橋工_H鋼杭打ち込み(軟岩層Rf:N値max84)は、電動バイブロ60kw+ウォータージェット併用と考えてよろしいのでしょうか。桟橋数量表ではダウンザホールハンマで数量集計されています。	ダウンザホールハンマで計上しています。
22.	仮設工_土留・仮締切工(A1橋台)_切梁・腹起しに使用するｽﾙｰｻｰの材料単価を御教示願います。	見積り価格としています。

令和８年　９月11　日

回答者 宮城県道路公社 建設部長
(公印省略)

注　電子メール（keiyaku@miyagi-dourokousha.or.jp）又は郵送により提出すること。

仕様書等に関する質問・回答書

令和　8年　9月　8日

商号又は名称

代　表　者

工　事　番　号	令和8年度 仙松(8期)海橋第1－1－1号
工　　事　　名	仙台松島(8期)松島海岸IC橋梁下部工(Cランプ1号橋その1)工事
工　事　場　所	(主)仙台松島線　宮城郡利府町赤沼　地内

番号	質問事項	回答事項
23.	仮設工_土留・仮締切工(P2橋脚)_アンカー工材料(残置式)アンカーの材料単価を御教示願います。	見積り価格としています。
24.	共通仮設費_運搬費_仮設材運搬費_仮橋・仮桟橋29.265t(存置)の運搬費は片道と考えてよろしいのでしょうか。御教示願います。 附帯工費	往復分を計上しています。
25.	カルバート工_プレキャストカルバート工_DCJボックスカルバート(2000×1500:耐震継手)の材料費を御教示願います。	物価資料の価格としています。
26.	排水構造物工_側溝工_自由勾配側溝_VS500×1900、VS500×2000の材料単価を御教示願います。	見積り価格としています。
27.	排水構造物工_側溝工_大型フリューム_B2000×H2000(特殊配筋)、Ⅱ種 B2000×H1200の材料単価を御教示願います。	見積り価格としています。
28.	排水構造物工_集水桝・マンホール工_蓋_グレーチング桝蓋2400×2400用(T-25)の材料単価を御教示願います。	見積り価格としています。
29.	排水構造物工_付替水路工_取水簡易ゲート、スクリーンの材料単価を御教示願います。	宮城県共通単価の価格としています。

令和８年　９　月11　日

回答者 宮城県道路公社 建設部長
（公印省略）

注　電子メール（keiyaku@miyagi-dourokousha.or.jp）又は郵送により提出すること。

仕様書等に関する質問・回答書

令和　8年　9月　8日

商号又は名称

代　表　者

工　事　番　号	令和8年度 仙松(8期)海橋第1－1－1号
工　　事　　名	仙台松島(8期)松島海岸IC橋梁下部工(Cランプ1号橋その1)工事
工　事　場　所	(主)仙台松島線　宮城郡利府町赤沼　地内

番号	質問事項	回答事項
	補償工事費	
30.	管きょ工(開削)_管路土工において、残土処分工(数量計算書V=110m3)が数量総括表、工事費内訳書に計上されていないようですが、管路掘削内に計上と考えてよろしいのでしょうか。御教示願います。	土工収支表のとおり残土発生は無いため計上していません。
31.	撤去工_管路土工において、発生土処分工(数量計算書V=130m3)が数量総括表、工事費内訳書に計上されていないようですが、管路掘削内に計上と考えてよろしいのでしょうか。御教示願います。	土工収支表のとおり残土発生は無いため計上していません。
32.	撤去工_既設構造物撤去工_殻運搬:廃プラは、現場発生品運搬で計上と考えてよろしいのでしょうか。御教示願います。	現場発生品運搬で計上しています。

令和８年　９　月11　日

回答者 宮城県道路公社 建設部長
(公印省略)

注　電子メール（keiyaku@miyagi-dourokousha.or.jp）又は郵送により提出すること。

仕様書等に関する質問・回答書

令和８年　９月　８日

商号又は名称

代　表　者

工　事　番　号	令和８年度　仙松（８期）海橋第１－１－１号
工　　事　　名	仙台松島（８期）松島海岸IC橋梁下部工（Cランプ１号橋その１）工事
工　事　場　所	（主）仙台松島線　宮城郡利府町赤沼　地内

番号	質問事項	回答事項
1.	（道路費）と（橋費）の残土処理工で、残土の建設発生土区分は第3種と考えてよろしいでしょうか。	第1種としています。
2.	固結工及び地盤改良基礎工の中層混合処理の歩掛について 数量計算書での表記のある 「トレンチャ式、10＜D≦13m、1,000m³」と解釈してよろしいでしょうか。 または地点毎の深度に応じた歩掛となるのでしょうか。	各平均深度に応じた歩掛りとしています。
3.	交通誘導員の配置について （道路費）と（橋費）では、工事用道路入口に1名の配置と考えてよろしいでしょうか。	道路3名、橋梁3名の配置としています。

令和８年　９月 11 日

回答者 宮城県道路公社 建設部長
（公印省略）

注　電子メール（keiyaku@miyagi-dourokousha.or.jp）又は郵送により提出すること。

仕様書等に関する質問・回答書

2026年9月8日

商号又は名称

代　表　者

工　事　番　号	令和８年度 仙松（８期）海橋第１－１－１号
工　　事　　名	仙台松島（８期）松島海岸ＩＣ橋梁下部工（Ｃランプ１号橋その１）工事
工　事　場　所	(主) 仙台松島線　宮城郡利府町赤沼 地内

番号	質問事項	回答事項
1.	残土等処分（有料受入処分）について、想定している建設発生土の規格（1、2、3種等）を明示願います。	第1種としています。
2.	橋梁下部A1、P1、P2場所打杭数量計算書で、規格 σck=24N/mm2とありますが、積算計上は呼び強度30N/mm2（設計基準強度24N/mm2）との解釈で宜しいでしょうか。	呼び強度30N/mm2としています。
3.	取水簡易ｹﾞｰﾄ及びｽｸﾘｰﾝの材料は、材料費（管理費区分0）と考えて宜しいでしょうか。	区分0としています。
4.	(橋費) 運搬費に土留・仮締切工に使用するｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50～55t吊の重建設機械分解組立、輸送費が見受けられないのですが、必要となった場合は、対応方法等を別途協議の上、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。	道路費で計上しています。
5.	(道路費)、(補償工事費) 六価ｸﾛﾑ溶出試験、(附帯工費) 平板載荷試験で想定している、検体数及び箇所数を明示願います。また、前記試験は特殊な品質管理に要する費用(間接工事費(率分)対象外)として考えておりますか。御教授願います。	道路:六価クロム　1検体 平板載荷　1箇所 補償:六価クロム　1検体 費用については、間接費対象外としています。
6.	本工事の施工地域区分は、「一般交通影響有り（２）－２」との解釈で宜しいでしょうか。	「一般交通の影響有り(2)-2」としています。
7.	共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等の率計算の対象としないものは御座いますか。	土質試験費、スクラップ(仮橋)は、諸経費対象外としています。

令和８年　９月 11 日

回答者 宮城県道路公社 建設部長
（公印省略）

注　電子メール（keiyaku@miyagi-dourokousha.or.jp）又は郵送により提出すること。