

令和4年度 仙松維第1号  
仙台松島道路 舗装修繕工事

数量計算書  
(参考図書)

【 実 施 】

# 数量総括表

利府中IC～松島海岸IC(下り線) 7.62KP～9.62KP

VI期測点 No.5～No.95+2.515(No.0)～No.10

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
舗装修繕							
	路面切削工						
		路面切削	t=10cm	m <sup>2</sup>	16,200.1	16,200	
		殻運搬		m <sup>3</sup>	1,620.0	1,620	
		殻処分	中間処理	m <sup>3</sup>	1,620.0	1,620	
	オーバーレイ工						
		表層工	ホーラスAs(13) (排水性) t=5cm	m <sup>2</sup>	16,200.1	16,200	
		基層工	密粒度As(20) 改質Ⅱ型 t=5cm	m <sup>2</sup>	16,200.1	16,200	
		クラック処理	シート張り w=0.5m	m	200.0	200	
	区画線工						
		溶融式区画線	実線 白 20cm	m	3,722.5	3,720	
		溶融式区画線	破線 白 15cm	m	800.0	800	
		溶融式区画線	破線 白 20cm	m	84.0	84	
		溶融式区画線	破線・ドット 白・45cm	m	135.0	140	
		溶融式区画線	実線・セブラ 白・45cm	m	91.7	92	
		溶融式区画線	矢印	m	240.0	240	
	道路付属物工						
		車線分離標設置	新設 φ80 H=650	本	36.0	36	
		車線分離標設置	新設 φ80 H=800	本	4.0	4	
		車線分離標撤去	φ80 H=650	本	36.0	36	
		車線分離標撤去	φ80 H=800	本	4.0	4	
	仮設工						
		交通管理工	交通誘導警備員A	式	1	1	
			交通誘導警備員B	式	1	1	
		交通規制工	交通規制材 電光掲示板レンタル・LEDフルカラー	式	1	1	
			交通規制車 LED掲示板付き	式	1	1	
		有料道路料金					
			有料道路料金	式	1	1	

## 路面切削工 t=10cm

面積計算書									
測点	距離	本線 (上り)				本線 (下り)			
		幅員	平均 幅員	面積	体積	幅員	平均 幅員	面積	体積
No. 5						8.00			
No. 6	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 7	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 8	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 9	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 10	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 11	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 12	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 13	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 14	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 15	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 16	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 17	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 18	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 19	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 20	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 21	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 22	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 23	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 24	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 25	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 26	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 27	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 28	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 29	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 30	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 31	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 32	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 33	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 34	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 35	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 36	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 37	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 38	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 39	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 40	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 41	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 42	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 43	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 44	20.000					9.50	8.75	175.0	17.50
No. 45	20.000					9.50	9.50	190.0	19.00
No. 46	20.000					8.00	8.75	175.0	17.50
No. 47	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 48	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 49	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 50	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 51	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 52	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 53	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 54	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 55	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
小計(1工区)	1,000.000							8,060.0	806.00

## 路面切削工 t=10cm

面積計算書									
No. 55						8.00			
No. 56	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 57	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 58	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 59	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 60	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 61	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 62	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 63	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 64	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 65	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 66	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 67	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 68	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 69	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 70	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 71	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 72	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 73	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 74	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 75	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 76	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 77	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 78	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 79	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 80	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 81	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 82	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 83	20.000					9.50	8.75	175.0	17.50
No. 84	20.000					9.50	9.50	190.0	19.00
No. 85	20.000					8.00	8.75	175.0	17.50
No. 86	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 87	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 88	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 89	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 90	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 91	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 92	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 93	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 94	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 95	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 95+2.515 (No. 0)	2.515					8.00	8.00	20.1	2.01
No. 1	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 2	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 3	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 4	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 5	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 6	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
No. 7	20.000					9.50	8.75	175.0	17.50
No. 8	20.000					9.50	9.50	190.0	19.00
No. 9	20.000					8.00	8.75	175.0	17.50
No. 10	20.000					8.00	8.00	160.0	16.00
小計(2工区)	1,002.515							8,140.1	814.01
合計	2,002.515							16,200.1	1,620.0

表層工 t=5cm

面積計算書

測点	距離	本線 (上り)			本線 (下り)			幅員	平均 幅員	面積
		幅員	平均 幅員	面積	幅員	平均 幅員	面積			
No. 5					8.00					
No. 6	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 7	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 8	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 9	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 10	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 11	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 12	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 13	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 14	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 15	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 16	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 17	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 18	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 19	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 20	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 21	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 22	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 23	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 24	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 25	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 26	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 27	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 28	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 29	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 30	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 31	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 32	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 33	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 34	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 35	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 36	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 37	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 38	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 39	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 40	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 41	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 42	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 43	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 44	20.000				9.50	8.75	175.0			
No. 45	20.000				9.50	9.50	190.0			
No. 46	20.000				8.00	8.75	175.0			
No. 47	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 48	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 49	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 50	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 51	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 52	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 53	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 54	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 55	20.000				8.00	8.00	160.0			
小計(1工区)	1,000.000						8,060.0			

表層工 t=5cm

面積計算書

No. 55				8.00					
No. 56	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 57	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 58	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 59	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 60	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 61	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 62	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 63	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 64	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 65	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 66	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 67	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 68	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 69	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 70	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 71	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 72	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 73	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 74	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 75	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 76	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 77	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 78	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 79	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 80	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 81	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 82	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 83	20.000			9.50	8.75	175.0			
No. 84	20.000			9.50	9.50	190.0			
No. 85	20.000			8.00	8.75	175.0			
No. 86	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 87	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 88	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 89	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 90	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 91	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 92	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 93	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 94	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 95	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 95+2.515 (No. 0)	2.515			8.00	8.00	20.1			
No. 1	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 2	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 3	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 4	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 5	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 6	20.000			8.00	8.00	160.0			
No. 7	20.000			9.50	8.75	175.0			
No. 8	20.000			9.50	9.50	190.0			
No. 9	20.000			8.00	8.75	175.0			
No. 10	20.000			8.00	8.00	160.0			
小計(2工区)	1,002.515					8,140.1			
合計	2,002.515					16,200.1			

基層工 t=5cm

面積計算書										
測点	距離	本線 (上り)			本線 (下り)			幅員	平均 幅員	面積
		幅員	平均 幅員	面積	幅員	平均 幅員	面積			
No. 5					8.00					
No. 6	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 7	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 8	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 9	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 10	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 11	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 12	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 13	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 14	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 15	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 16	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 17	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 18	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 19	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 20	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 21	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 22	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 23	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 24	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 25	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 26	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 27	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 28	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 29	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 30	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 31	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 32	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 33	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 34	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 35	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 36	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 37	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 38	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 39	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 40	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 41	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 42	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 43	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 44	20.000				9.50	8.75	175.0			
No. 45	20.000				9.50	9.50	190.0			
No. 46	20.000				8.00	8.75	175.0			
No. 47	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 48	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 49	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 50	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 51	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 52	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 53	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 54	20.000				8.00	8.00	160.0			
No. 55	20.000				8.00	8.00	160.0			
小計(1工区)	1,000.000						8,060.0			

基層工 t=5cm

面積計算書									
No. 55					8.00				
No. 56	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 57	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 58	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 59	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 60	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 61	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 62	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 63	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 64	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 65	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 66	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 67	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 68	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 69	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 70	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 71	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 72	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 73	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 74	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 75	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 76	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 77	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 78	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 79	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 80	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 81	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 82	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 83	20.000				9.50	8.75	175.0		
No. 84	20.000				9.50	9.50	190.0		
No. 85	20.000				8.00	8.75	175.0		
No. 86	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 87	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 88	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 89	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 90	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 91	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 92	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 93	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 94	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 95	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 95+2.515 (No. 0)	2.515				8.00	8.00	20.1		
No. 1	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 2	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 3	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 4	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 5	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 6	20.000				8.00	8.00	160.0		
No. 7	20.000				9.50	8.75	175.0		
No. 8	20.000				9.50	9.50	190.0		
No. 9	20.000				8.00	8.75	175.0		
No. 10	20.000				8.00	8.00	160.0		
小計(2工区)	1,002.515						8,140.1		
合計	2,002.515						16,200.1		





区画線工数量計算書

項目	計 算 式	単位	数量
溶融式			
区画線			
	<b>車線外側線 実線 白 20cm</b>		
	走行車線側		
	No. 5 + 0.00 ~ No. 95 + 2.52 L= 1,802.52 m		
	No. 0 + 0.00 ~ No. 10 + 0.00 L= 200.00 m		
	利府中Cランプドット部控除		
	No. 27 + 11.00 ~ No. 33 + 4.00 L= -113.00 m		
	春日PA OFFランプドット部控除		
	No. 63 + 0.00 ~ No. 67 + 5.00 L= -85.00 m		
	春日PA ONランプドット部控除		
	No. 92 + 0.00 ~ No. 2 + 2.00 L= -84.52 m		
	追越車線側		
	No. 5 + 0.00 ~ No. 95 + 2.52 L= 1,802.52 m		
	No. 0 + 0.00 ~ No. 10 + 0.00 L= 200.00 m		
	Σ L= 3,722.52 m	m	3,722.5

区画線工数量計算書

項目	計 算 式				単位	数量
溶融式 区画線						
	<b>車線中央線 破線 白 15cm</b>					
	No. 5 +	0.00 ~	No. 95 +	2.52 L=	1,802.52 m	
	No. 0 +	0.00 ~	No. 10 +	0.00 L=	200.00 m	
	8m/1本	100本	8 ×	100 =	800.00 m	
				Σ L=	800.00 m	m
	<b>非常駐車帯 破線 白 20cm</b>					
	No. 43 +	0.00 ~	No. 46 +	0.00 L=	60.00 m	
	3m/1本	9本	3 ×	9 =	27.00 m	
	No. 82 +	0.00 ~	No. 85 +	0.00 L=	60.00 m	
	3m/1本	9本	3 ×	9 =	27.00 m	
	No. 6 +	0.00 ~	No. 9 +	0.00 L=	60.00 m	
	3m/1本	10本	3 ×	10 =	30.00 m	
				Σ L=	84.00 m	m
						800.0
						84.0

区画線工数量計算書

項目	計 算 式	単 位	数 量
溶融式			
区画線	ランプ加速・減速車線 破線・ドット 白 45cm		
利府中Cランプ	No. 27 + 14.00 ~ No. 33 + 4.00 L= 110.00 m		
	3m/1本 18本 3 × 18 = 54.00 m		
春日PA OFFランプ	No. 63 + 0.00 ~ No. 67 + 2.00 L= 82.00 m		
	3m/1本 14本 3 × 14 = 42.00 m		
春日PA ONランプ	No. 92 + 3.00 ~ No. 2 + 2.00 L= 81.52 m		
	3m/1本 13本 3 × 13 = 39.00 m		
	Σ L= 135.00 m	m	135.0

区画線工数量計算書

項目	計 算 式	単 位	数 量
溶融式 区画線	<p><b>本線ランプ合流・分岐 実線・ゼブラ 白 45cm</b></p> <p>利府中Cランプ            No. 22 + 8.00 ~ No. 27 + 11.00 L= 103.00 m            平均 0.7m × 53本 = 37.10 m</p> <p>春日PA OFFランプ            No. 67 + 5.00 ~ No. 71 + 5.00 L= 80.00 m            平均 0.7m × 36本 = 25.20 m</p> <p>春日PA ONランプ            No. 88 + 10.00 ~ No. 92 + 0.00 L= 70.00 m            平均 0.7m × 42本 = 29.40 m</p> <p style="text-align: right;">Σ L= 91.70 m</p>	m	91.7
	<p><b>本線 破線 矢印 白 15cm換算</b></p> <p>利府中Cランプ            No. 26 + 0.00 ~ No. 29 + 0.00 L= 60.00 m            15m/本 × 6本 = 90.00 m</p> <p>春日PA ONランプ            No. 90 + 10.00 ~ No. 94 + 10.00 L= 80.00 m            15m/本 × 10本 = 150.00 m</p> <p style="text-align: right;">Σ L= 240.00 m</p>	m	240.0

## 車線分離標 数量計算書

種 別	規 格	合 計
利府中Cランプ		
車線分離標 設置(新設)	緑 φ80 H=650	20
春日PA ONランプ		
車線分離標 設置(新設)	緑 φ80 H=650	16
合計		36

種 別	規 格	合 計
春日PA ONランプ		
車線分離標 設置(新設)	橙 φ80 H=800	4
合計		4

種 別	規 格	合 計
利府中Cランプ		
車線分離標 撤去	緑 φ80 H=650	20
春日PA ONランプ		
車線分離標 撤去	緑 φ80 H=650	16
合計		36

種 別	規 格	合 計
春日PA ONランプ		
車線分離標 撤去	橙 φ80 H=800	4
合計		4