

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改良 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良							
道土土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削			m3		1		
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬 表土仮置き L=1.5km以下		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
路体盛土工			m3		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
路床盛土工			m3		1		
路床盛土		施工幅員:4.0m以上	式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
地盤改良工								
グラベルマット工			式		1			
グラベルマット工 t = 70cm			式		1			
固結工			m ²		4,380			
中層混合処理		改良深度:4m, 施工規模:440m ³	式		1			
中層混合処理		改良深度:5m, 施工規模:5,470m ³	m ³		440			
擁壁工			m ³		5,470			
帯鋼補強土壁・アジャ補強土壁工			式		1			
補強土壁基礎		コンクリート規格:18-8-40-60% 高炉B	式		1			
差筋 D13mm			m		30			
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分:アジャ補強土壁	式		1			
			m ²		222			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改良 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減	摘要
補強材取付		工法区分:アンカー補強土壁					
流用土運搬 L=11k m以下			m		1,600		
まき出し・敷均し、締固め		工法区分:アンカー補強土壁	m ³		1,200		
壁面上端処理		幅:0.4m	m ³		1,100		
足場工(キヤットウオーク)			m		31		
排水管敷設		管種別:高密度ポリエチレン管,管径: :150mm	m		31		
排水工(ドレン材他)			式		1		
土工(掘削・埋戻し)			式		1		
地盤改良工(中層混合処理)		中層混合処理工	式		1		
ジオテキスタイル補強土壁工 2号函渠 右翼壁右側			m ³		1,040		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置 2号函渠 右翼壁右側		壁面材の種類:鋼製	式		1		
			式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ジ オキスタイル敷設 右翼壁右側		ジ オキスタイル規格:鋼製ユニット	m2		698			
まき出し・敷均し、締固め		土質:流用土	m3		420			
採取土盛土材		土質:流用土	式		1			
排水工(右翼壁右側)			式		1			
ジ オキスタイル補強土壁工 2号函渠 右翼壁左側			式		1			
ジ オキスタイル壁面材組立・設置 2号函渠 右翼壁左側		壁面材の種類:鋼製	式		1			
ジ オキスタイル敷設 右翼壁左側		ジ オキスタイル規格:鋼製ユニット	m2		33			
排水工(右翼壁左側)			式		1			
ジ オキスタイル補強土壁工 2号函渠 左翼壁右側			式		1			
ジ オキスタイル壁面材組立・設置 2号函渠 左翼壁右側		壁面材の種類:鋼製	式		1			
ジ オキスタイル敷設 左翼壁右側		ジ オキスタイル規格:鋼製ユニット	m2		721			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改良 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減	摘要
	まさ出し・敷均し、締固め	土質:流用土	m3		360		
	採取土盛土材	土質:流用土	式		1		
	排水工(左翼壁右側)		式		1		
	ジオテキスタイル補強土壁工 2号函渠 左翼壁左側		式		1		
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置 2号函渠 左翼壁左側	壁面材の種類:銅製	式		1		
	ジオテキスタイル敷設 左翼壁左側	ジオテキスタイル規格:銅製ユニット	m2		50		
	排水工(左翼壁左側)		式		1		
	ジオテキスタイル補強土壁工 3号函渠 右翼壁右側		式		1		
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置 3号函渠 右翼壁右側	壁面材の種類:銅製	式		1		
	ジオテキスタイル敷設 右翼壁右側	ジオテキスタイル規格:銅製ユニット	m2		70		
	排水工(右翼壁右側)		式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改良 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ジ オキスタイル補強土壁工 3号函渠 右翼壁左側			式		1			
ジ オキスタイル壁面材組立・設置 3号函渠 右翼壁左側	壁面材の種類:銅製		式		1			
ジ オキスタイル敷設 右翼壁左側	ジ オキスタイル規格:銅製ユニット	m2			70			
排水工(右翼壁左側)			式		1			
ジ オキスタイル補強土壁工 3号函渠 左翼壁右側			式		1			
ジ オキスタイル壁面材組立・設置 3号函渠 左翼壁右側	壁面材の種類:銅製		式		1			
ジ オキスタイル敷設 左翼壁右側	ジ オキスタイル規格:銅製ユニット	m2			61			
排水工(左翼壁右側)			式		1			
ジ オキスタイル補強土壁工 3号函渠 左翼壁左側			式		1			
ジ オキスタイル壁面材組立・設置 3号函渠 左翼壁左側	壁面材の種類:銅製		式		1			
ジ オキスタイル敷設 左翼壁左側	ジ オキスタイル規格:銅製ユニット	m2			61			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改良 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水工(左翼壁左側)			式		1		
排水構造物工			式		1		
側溝工			式		1		
コルゲートパイプ		管規格:600×600mm	m		81.7		
管渠工			式		1		
暗渠排水管 径300mm		作業区分:据付,管種別:波状管,管径: :200~400mm	m		11.3		
第3号函渠工		No.140+15.5	式		1		
土工			式		1		
均しコンクリート		コンクリート規格:18-8-40-60%,敷厚:10cm	m ²		69		
躯体工 B4.6×H3.6			式		1		
仮設工(足場・支保工)			式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改良 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
第2号横断函渠工		No. 131 + 16. 0					
土工			式		1		
均しコンクリート		コンクリート規格:18-8-40-60%, 敷厚:10cm	m2		36		
基礎材		基礎材規格(碎石の場合等):再生グッ シャブ40~0, 敷厚:12. 5cm超17. 5cm以 下	m2		36		
躯体工 600×600			式		1		
第1号横断管渠工		No. 137 + 10. 5					
土工			式		1		
基礎材		基礎材規格(碎石の場合等):再生グッ シャブ40~0, 敷厚:27. 5cm超30. 0cm以 下	m2		80		
躯体工 径1200 ハウル管			m		34. 5		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改良 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工,施工規模:10m3未満	m3		1.1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.1		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
敷砂利		碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	式		1		
防塵対策工			式		1		
クレーン洗浄装置		装置規格:前後輪型 排出口高250	式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		道路改良工	式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改良 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		橋台工					
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
重建設機械分解組立輸送費 20t級ブルドーザー		往復	式		1		
重建設機械分解組立輸送費 中層混合処理機械		往復	式		1		
技術管理費			式		1		
土質試験費A			式		1		
沈下板設置費			式		1		
変位杭設置			式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改良 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)							
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(橋梁下部工)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改築 橋梁下部	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
橋梁下部						
橋台工			式		1	
作業土工			式		1	
床掘り(掘削)		土質:土砂	式		1	
埋戻し		土質:流用土	式		1	
基面整正			式		1	
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1	
既製杭工			式		1	
鋼管杭		鋼管径(杭径):800mm, 鋼管長さ(杭長さ):43.5m	本		25	
橋台躯体工			式		1	
基礎材		基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュアフリ40~0, 敷厚:17.5cm超20.0cm以下	m2		83	

工事数量総括表(橋梁下部工)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3区)工事			事業区分 工事区分		道路新設・改築 橋梁下部	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート 型枠含む		コンクリート規格:18-8-40-60%, 敷厚:10cm	m ²		83		
コンクリート		コンクリート規格:24-8-25(20)-55%, 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増の有無し:無し	m ³		477		
コンクリート 二次施工		コンクリート規格:24-8-25(20)-55%, 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増の有無し:無し	m ³		2.1		
鉄筋工			式		1		
型枠		型枠の種類:一般型枠	式		1		
型枠		型枠の種類:一般型枠	式		1		
コンクリート保護塗装			m ²		74		
支保 くさび結合支保工		支保耐力:f<=40kN/m ² [t<=120cm]	式		1		
支保 くさび結合支保工		支保耐力:40kN/m ² <f<=80kN/m ² [120<t<=250cm]	式		1		
支保 パイプサポート支保工		支保耐力:f<=40kN/m ² [t<=120cm]	式		1		
支保 パイプサポート支保工		支保耐力:40kN/m ² <f<=60kN/m ² [120<t<=190cm]	式		1		

工事数量総括表(橋梁下部工)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改築 橋梁下部		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場		安全ネットの有無:必要	式		1		
支承箱抜き工			式		1		
水抜パイプ		管径・管種類:VP φ 100mm,フィルターの有無:フィルター有	式		1		
頂版工			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(橋梁下部工)

工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事				道路新設・改築 橋梁下部		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事価格					1		
消費税額及び地方消費税額					1		
工事費計					1		