

設計図書等に関する質問・回答書

平成30年9月20日

商号又は名称

代 表 者

工 事 番 号	平成30年度 受(Ⅲ)道第8-1号	
工 事 名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(2-3工区)工事	
番号	質問事項	回答事項
1.	地盤改良工の中層混合処理及び、擁壁工の中層混合処理(地盤改良)の改良材の添加量が、数量計算書及び図面で確認できませんでしたので、ご提示願います。	中層混合処理の改良材の添加量については、下記のとおりです。 ・一般盛土部 150kg/m ³ ・橋台背面部(アカー擁壁工) 200kg/m ³

平成 30 年 9 月 27 日

回答者

宮城県道路公社理事長

(公印省略)