

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼橋上部			式		1		
工場製作工			式		1		
桁製作工			式		1		
製作加工	(主構造)		t		830.9		
ボルト・ナット	(主構造)		組		43,334		
スタット・シベル	(主構造)		本		4,629		
検査路製作工			式		1		
製作加工	(検査路)		t		52.6		
ボルト・ナット	(検査路)		組		15,978		
鋼製伸縮継手製作工			式		1		
製作加工	(伸縮継手)		t		13.5		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ボルト・ナット	(伸縮継手)	組		368			
鋼製排水管製作工		式		1			
製作加工		t		8.3			
ボルト・ナット		組		1,330			
工場塗装工 (原板プラスチック)		式		1			
前処理	材料種類:原板プラスチックのみ	m2		9,910			
工場塗装工 (桁端部)		式		1			
前処理	材料種類:ジンクリッチプライマー	m2		130			
下塗	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用	m2		130			
工場塗装工 (添接板接触面)		式		1			
前処理	材料種類:ジンクリッチプライマー	m2		1,440			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下塗	塗装種別:無機ゾンクリッチペイント	m2		1,440			
工場塗装工 (コンクリート接触面)		式		1			
前処理	材料種類:ゾンクリッチプライマー	m2		830			
下塗	塗装種別:無機ゾンクリッチペイント	m2		830			
工場塗装工		式		1			
メッキ	メッキ種別:HDZ55	t		56.4			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
鋼橋上部		式		1			
工場製品輸送工		式		1			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
輸送工			式		1		
輸送			t		908.4		
鋼橋架設工			式		1		
地組工			式		1		
地組			t		656.5		
架設工(架設桁架設)			式		1		
ベント設備			基		15		
ベント基礎			基		15		
桁架設			t		896.1		
支承工			式		1		
大型コゝム支承設置			個		18		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場継手工		式		1			
本締めボルト		本		43,366			
床版工		式		1			
床版工(合成床版)		式		1			
主桁上フランジシール工		m		1,500			
合成床版架設	合成床版 ニッケル(1%)含む 鉄筋工含む・無機ゾノクリッチプライマー塗装 含む	m2		4,017			
合成床版接合部シール工		m		2,980			
床版部コンクリート	30-8-25-55%(N) (膨張材30kg/m3)	m3		1,020			
横桁巻立てコンクリート		式		1			
型枠		m2		280			
鉄筋		t		2.41			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	30-8-25-55%(N)	m3		79			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮装置工		式		1			
鋼製伸縮装置	A1側	m		10.7			
鋼製伸縮装置	A2側	m		12.2			
排水装置工		式		1			
排水枿		箇所		19			
排水管		m		264			
地覆工 (剛性防護柵工)		式		1			
鉄筋		t		44.5			
型枠		m2		1,900			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	24-8-25(20)-55%(N)(膨張材30kg/m3)	m3		279			
コンクリート	24-8-25(20)-55%(N)(膨張材30kg/m3) コンクリート繊維補強材含む	m3		15			
表面含浸材	シリコン系	m2		970			
橋梁用防護柵工		式		1			
落下物防止柵		m		88			
落下物防止柵	移設	m		48			
転落防止網		m		389			
鋼橋足場等設置工		式		1			
橋梁足場工		式		1			
架設足場		m2		4,000			
床版足場		m2		4,000			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
昇降用設備工		式		1			
登り栈橋		箇所		5			
道路改良		式		1			
仮設工		式		1			
架設ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		m2		3,040			
管渠工	コルゲートパイプ φ400 t=1.6mm	m		269			
養生シート工		m2		3,040			
仮橋・仮栈橋工 撤去		式		1			
橋脚		t		10.58			
仮橋上部		t		6.11			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	覆工板	覆工板規格:208×1000×3000	m ²		60		
	仮設高欄	単管 ^ハ ^イ	m		20		
	大型土のう	撤去	袋		56		
	工事用道路 仮設道路撤去		式		1		
	工事用道路撤去		m ³		1,500		
	管渠工	コルケ [°] ー ^ト ^ハ ^イ [°] φ400 t=1.6mm	m		85		
	残土処理		m ³		1,500		
	敷鉄板	敷鉄板規格:各種	m ²		934		
	舗装工 舗装版取壊し	舗装厚t=50mm	m ²		23		
	殻運搬処理	As殻	m ³		1		
	道路土工 仮設迂回路設置		式		1		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	掘削工		式		1		
	掘削(土砂)		m3		300		
	路体盛土工		式		1		
	路体(流用土)		m3		200		
	法面整形工		式		1		
	法面整形(切土部)	土質:㈬質土・砂及び砂質土・粘性土	m2		50		
	法面整形(盛土部)		m2		130		
	残土処理工		式		1		
	残土処理		m3		120		
	養生ｼｰﾄ工		式		1		
	養生ｼｰﾄ工		m2		34		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	排水構造物工		式		1		
	作業土工		式		1		
	床掘り		m3		100		
	埋戻し		m3		60		
	側溝工		式		1		
	函渠	B800×H500 設置・撤去	m		34		
	函渠	B1200×H800 設置・撤去	m		14		
	管渠工		式		1		
	管渠	鉄筋コンクリート台付管D600 設置・撤去	m		14		
	道路土工 仮設迂回路撤去		式		1		
	掘削工		式		1		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
掘削(土砂)		盛土撤去	m3		430		
路体盛土工			式		1		
路体(流用土)		切土復旧	m3		300		
残土処理工			式		1		
残土処理			m3		100		
養生シート工			式		1		
養生シート撤去工			m2		34		
法覆護岸工			式		1		
コンクリートブロック工			式		1		
連結ブロック		ブロック規格:500×400×110	m2		42		
天端ブロック		ブロック規格:500×400×110	m2		32		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:30m ³ /h	式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m ³		170			
埋戻し		m ³		140			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	内幅(各種の場合):800mm, 内高(各種の場合):500mm	m		13			
プレキャストU型側溝	側溝種類(形式):鉄筋コンクリートU形, 側溝種類(U形 JISA5372):240 240×240×600	m		2			
プレキャストU型側溝	内幅(各種の場合):300mm, 内高(各種の場合):200mm	m		83			
管渠工		式		1			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
管渠		P1-RC1-D600 撤去・再設置	m		2		
集水桝・マンホール工			式		1		
集水桝			箇所		8		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:鉄筋構造物, 運搬距離:1 6 k m	m3		12		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物, 運搬距離:1 6 k m	m3		5		
防護柵工			式		1		
防護柵設置工			式		1		
立入防止柵設置			箇所		7		
舗装			式		1		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工 仮設迂回路			式		1		
下層路盤		路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕 上り厚:150mm	m2		794		
上層路盤		路盤材種類:粒度調整碎石 M-25, 仕 上り厚:150mm	m2		794		
表層		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm	m2		794		
構造物撤去工 仮設迂回路			式		1		
舗装版取壊し		舗装厚:50mm	m2		794		
殻運搬処理		As殻	m3		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			
仮設材運搬費	搬入	式		1			
仮設材運搬費	搬出	式		1			
安全費		式		1			
交通誘導員		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

管理番号：
工事番号：平成25年度仙松(Ⅶ)橋第2-2-2号

工事数量総括表(本01)

工事名	仙台松島(Ⅶ)橋梁上部工(堤大橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
(現場原価)			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		